



Avenue de Pratifori 3 - CH 1950 Sion

Tél : + 41 (0) 27 324 84 23

Fax : + 41 (0) 27 321 13 40

info@solarinox.com

KIT PHOTOVOLTAÏQUE 3KW

Kit photovoltaïque
3KW SLX

Désignation <i>Référence produit</i>	Description technique	Quantité
Module SLX 175	<i>Puissance max. PMPP : 175WC Tension UMPP : 35,00V Courant IMPP : 4,71A Cellules solaires monocristallines Dimensions (L x H x P) : 1580 x 808 x 50mm Conforme norme IEC 61215</i>	16
Kit d'intégration SOLARPAN	<i>Système d'intégration étanche type bac acier anti condensation complet (abergements; pince, cache moineau; etc.) Origine Allemagne</i>	1
Onduleur(s) SolarMax 3000S (ou équivalent)	<i>Puissance d'entrée maxi : 3,3kW Plage de tension d'entrée : 100V-550V Disjoncteur DC intégré Nombre d'entrées : 3 Surveillance réseau Puissance de sortie nominale : 2,5KW Dimensions (L x H x P) : 545 x 280 x 185mm Classe de protection : IP54 Interface RS485/Ethernet intégrée Conforme norme VDE 0126-1-1</i>	1
Câbles Câble solaire 1x4mm² Câble de terre 1x16mm² Câble de terre en 1x6mm²	<i>Câble solaire classe II Conforme aux normes VDE</i>	100 m 25 m 25 m
TOTAL HT MATERIEL (KIT COMPLET)		10 360,00 Euros
TOTAL HT		10 360,00 Euros

Soit :3,70 €/WC HT

Information sur la TVA 19,6% ou 5,5%:

Les installations photovoltaïques raccordées au réseau d'une puissance inférieure ou égale à 3kWc vendant le surplus ou la totalité de l'électricité produite peuvent bénéficier de la TVA à 5,5%, dès lors que la puissance installée n'excède pas 3kW et ce quelle que soit la nature du contrat, qu'ils s'agissent de sa résidence principale et que le logement soit achevée depuis plus de 2 ans.

Limites de prestations

- Cette offre ne comprend pas l'installation et la connexion du matériel;
- Cette offre ne comprend pas le coût du raccordement EDF, celui-ci est à la charge du producteur.
- Cette offre ne comprend pas le redressage ou une modification de charpente ;
- Cette offre ne comprend pas le démontage de toiture amianté ;
- Cette offre ne comprend pas l'étude d'éventuelle tranchée pour le passage de gaine ou de fourreaux ;
- Cette offre ne comprend pas la liaison câble onduleur / compteur, à définir en fonction de la longueur.
- La validité de cette offre est de 1 mois.

Conditions de paiements

- 100% à la commande (*paiement par chèque*)

Nota : Tout matériel livré reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral. L'absence de paiement d'une des situations permet au vendeur d'interrompre immédiatement le chantier sans que l'acheteur puisse réclamer une indemnité d'aucune sorte y compris de retard .Le raccordement au réseau ne pourra être réalisé qu'après complet paiement de l'installation.

Cette étude a été réalisée sur la base d'un dimensionnement réalisé par le client qui assume la pleine responsabilité des côtes fournies, notamment en ce qui concerne la puissance crête installée liée au nombre de panneaux et à la surface disponible.